บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) **ที่ตั้งโครงการ** บริเวณถนนซอยข้างวัดแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามแบบ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เลขที่ จข. 01/2558 **ประมาณการเมื่อวันที่** 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร **ประมาณการโดย** นายสง่าชัย วงค์วัง

ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	1,925.00	ตร.ม.	-	-	2.00	3,850.00	3,850.00	
2	งานยาง (TAC COAT)	1,925.00	ตร.ม.	6.05	11,646.25	6.45	12,416.25	24,062.50	
3	งานยาง (ASPHALTIC) หนา 0.05 เมตร	231.09	ตัน	1,684.44	389,257.24	93.21	21,539.90	410,797.14	
4	งานติดตั้งไฟกระพริบ	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	ค่าแรงงานตาม
5	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	78.70	ตร.ม.	300.00	23,610.00	-	-	23,610.00	หนังสือสั่งการ
									กรมบัญชีกลาง
									ที่ 04215/ว399
									ลงวันที่ 15
									ตุลาคม
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				469,513.49		37,806.15	507,319.64	พศ. 2558
									ราคาน้ำมันดี
	รวมเป็นเงิน							507,319.64	เซล 25.59 บาท

ตัวหนังสือ ห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสง่าชัย วงค์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง